

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej LIPA - MAŁA WIEŚ ETAP II od km 0+902,31 do km 1+825 branża drogowa CPV 45233100-0

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	wycena własna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót	kmpl	1,00		
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wraz ze stabilizacją pasa drogowego	km	1,00		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 25-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - przeważający gatunek sosna na terenach leśnych	szt.	253,00		
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków, poszycia i runa leśnego wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km	m2	1 800,00		
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta oraz renowacja rowów z wbudowaniem w pobocza wg tabeli objętości robót ziemnych	m3	90,45		
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta i rowów z transportem urobku na odl. Do 10 km (koryta i rowy)	m3	1 475,51		
ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0						
7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	13,00		
PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0						
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV - jezdnia i zjazdy	m2	5 360,97		
9	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni i zjazdach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm	m2	5 360,97		
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm	m2	5 153,67		
11	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 10cm	m2	5 153,67		
12	D-04.03.01	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 1,0m każdy	m2	1 887,98		
NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0						
13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na zjazdach	m2	18,50		
14	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi	m2	4 964,87		
15	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi	m2	4 776,08		

		OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU CPV 45233280-5				
16	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu A "średnich" z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	1,00		
17	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu D42/43 jednostronnych 530mm z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	2,00		
18	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu D1 600mm z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	2,00		
19	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu E17a/18a "Mała Wieś" z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	2,00		
20	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m	szt.	7,00		
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				-
21	D-04.04.02 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni poboczy zjazdów - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 10 cm	m2	1 892,98		
22	KNR 2-1 0505-01	Reczne profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II	m2	930,00		

RAZEM:

VAT%

RAZEM BRUTTO:

Słownie brutto:

.....

.....

(pieczęć i podpisy)