

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Wąska w m. BRZÓZA od km 0+000 do km 0+348 branża drogowa CPV 45233100-0

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,40		
2	wycena własna	Rozbiórka mechaniczna podbudowy tłuczniowej- kruszywo o frakcji 0/31,5 śr. gr.10cm wraz z odwiezieniem materiałów i zhałdowaniem na odl. do 5km	m3	110,70		
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z transportem urobku na odl. do 10 km	m3	646,07		
PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0						
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. I-II	m2	1 252,80		
5	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm	m2	1 252,80		
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm	m2	1 183,20		
7	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm	m2	1 183,20		
8	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 1,0m każdy	m2	696,00		
NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0						
9	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi	m2	1 113,60		
10	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 3cm na jezdni drogi	m2	1 044,00		
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233100-0						
11	wycena własna	Regulacja wysokościowa obudów zasuw i zaworów sieci wodociągowej	szt.	9,00		
12	D-04.04.02 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni -wykonanie opaski tłuczniowej zagęszczenia podłoża oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 15 cm- materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni tłuczniowej wcześniej zhałdowanego	m3	52,20		
13	D-03.02.01	montaż konstrukcji odciążającej -pierścienie odciążające do studni żelbetowych o śr. 1200mm wraz z regulacją wysokościową	szt.	8,00		

RAZEM:

VAT%

RAZEM BRUTTO:

Słownie brutto:

.....

.....

(pieczęć i podpisy)